

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

Adres: ul. 1 Maja 18/4
66-200 Świebodzin

Kody CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

Inwestor: ŚWIEBODZIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Cegielniana 2
66-200 Świebodzin

Wykonawca:

Sporządził: Marcin Wojewódka

Sprawdził:

Data opracowania: 11 grudnia2024 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Warcholik

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PODŁOGI			
1.1	KNR 4-01 0428-0100 analogia	Rozebranie podłóg z płyty pilśniowej 25,1	m2 m2		25,100 25,100
1.2	KNR 4-01 0820-0100	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 7,5	m2 m2		7,500 7,500
1.3	KNR 4-01 0820-0300 analogia	Przymocowanie do podłóg płyt OSB 12 mm 25,1	m2 m2		25,100 25,100
1.4	KNR 2-02 0607-0100 analogia	Ułożenie folii paroszczelnej pod panele podłogowe 4,7+17,4	m2 m2		22,100 22,100
1.5	KNNR 2 1205-0900 analogia	Posadzka z paneli podłogowych na podkładzie 5mm wraz z listwami przyściennymi 4,7+17,4	m2 m2		22,100 22,100
1.6	KNR-I 0-39 0115-0200	Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, wykonane pod okładziną ceramiczną, z płynnej folii uszczelniającej Superflex 1, z wkładką z włókny 2,5	m2 m2		2,500 2,500
1.7	NNRNKB 2-02U 1118-1000	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) 2,5	m2 m2		2,500 2,500
1.8	KNNR 7 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe, osłaniające 2	m m		2,000 2,000
2		ŚCIANY			
2.1	KNNR 3 0901-0200	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,77*0,55*1,75	m3 m3		0,741 0,741
2.2	KNR 4-01 0348-0200	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (0,72+1,26)*2,60	m2 m2		5,148 5,148
2.3	KNR 4-01 0336-0400	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20	m m		1,200 1,200
2.4	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 1,2	m m		1,200 1,200
2.5	KNR 2-02 2003-0200	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01. 2,21*2,60-0,90*2,10	m2 m2		3,856 3,856
2.6	KNR 2-02 0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. 2,21*2,60-0,90*2,10	m2 m2		3,856 3,856
2.7	KNR 4-01 0304-0200	Zamurowanie wnęk pod oknami 1,13*0,70*0,12*3	m3 m3		0,285 0,285
2.8	KNR 4-01 0304-0201	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ 0,40*0,14*2,60	m3 m3		0,146 0,146
2.9	KNR 2-02 2003-0800	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo 100-02 - zabudowa stelaża WC 1,20*2,60	m2 m2		3,120 3,120
3		STOLARKA			
3.1	KNR-I 0-19 0930-0701	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni ponad 1,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych 1,05*1,53	m2 m2		1,607 1,607

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.2	KNR-W 4-01 0353-1100	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,15*3	m m	3,450	3,450
3.3	KNNR 2 0302-0700	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych 1,20*3	m m	3,600	3,600
3.4	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.5	KNR 4-01 0354-0900	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.6	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice stalowe wykończone do drzwi wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.7	KNNR 2 1104-0400	Skrzydła drzwiowe wejściowe do lokalu (izolowane termicznie) 0,90*2,05	m2 m2	1,845	1,845
3.8	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice stalowe wykończone do drzwi wewnętrznych 2	szt. szt.	2,000	2,000
3.9	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0,80*2,05	m2 m2	1,640	1,640
3.10	KNNR 2 1103-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone 0,80*2,05	m2 m2	1,640	1,640
3.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż mebli kuchennych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4		TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE			
4.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 15,0	m2 m2	15,000	15,000
4.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,7+0,10)*0,60+0,75*0,20	m2 m2	1,230	1,230
4.3	KNR-I 19-01 1020-0300 analogia	Ostrożny Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni do 2,0 m2 (0,80+1,26)*1,30	m2 m2	2,678	2,678
4.4	KNR 4-01 0711-0101	Uzupełnienie tynków wewn.kat.III, zaprawa cem- wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłozę z cegły pustak.ceram.gazo-i pianobeton jedno miej.-1m2 15,0+1,13*0,70*3+0,54*2,60+2,0	m2 m2	20,777	20,777
4.5	KNR-W 4-01 0708-0201	Wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.wap.(wap.suchogasz.) na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów na ościeżach szerokości do 25 cm 5,0*4	m m	20,000	20,000
4.6	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 11,59*2,60-0,88*2,07-0,92*2,10 17,56*2,60-1,05*1,53*3-0,92*2,10	m2 m2 m2	26,380 38,905	65,285
4.7	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 8,67*2,60-0,88*2,07-1,05*1,53-0,90*2,10*2 6,70*2,60-0,90*2,10 17,56*2,60-0,92*2,10-1,05*1,53*2 (1,53*2+1,05)*0,15*3	m2 m2 m2 m2	15,334 15,530 40,511 1,850	73,225
4.8	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłozu z tynku. 8,67*2,60-0,88*2,07-1,05*1,53-0,90*2,10*2 17,56*2,60-0,92*2,10-1,05*1,53*2 (1,53*2+1,05)*0,15*3	m2 m2 m2 m2	15,334 40,511 1,850	57,695
4.9	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 8,67*2,60-0,88*2,07-1,05*1,53-0,90*2,10*2 17,56*2,60-0,92*2,10-1,05*1,53*2 (1,53*2+1,05)*0,15*3	m2 m2 m2 m2	15,334 40,511 1,850	57,695

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.10	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8,67*2,60-0,88*2,07-1,05*1,53-0,90*2,10*2 17,56*2,60-0,92*2,10-1,05*1,53*2 (1,53*2+1,05)*0,15*3	m2 m2 m2 m2	15,334 40,511 1,850	57,695
4.11	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 25,1	m2 m2	25,100	25,100
4.12	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 25,1	m2 m2	25,100	25,100
4.13	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 25,1	m2 m2	25,100	25,100
4.14	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25,1	m2 m2	25,100	25,100
4.15	KNNR-W 2 0805-0200	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25, 30x30 cm na zaprawie klejowej 6,70*2,60-0,90*2,10 1,20*0,60	m2 m2 m2	15,530 0,720	16,250
5		INSTALACJE			
5.1	KNR-W 4-02 0232-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
5.2	KNR-W 4-02 0210-0501	Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	msc msc	1,000	1,000
5.3	KNR-W 4-02 0211-0600	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2	szt. szt.	2,000	2,000
5.4	KNR-W 4-02 0211-0500	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1,000	1,000
5.5	KNR-W 2-15 0207-0200	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2,80	m m	2,800	2,800
5.6	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1,0+2,0	m m	3,000	3,000
5.7	KNR-W 2-15 0211-0300	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej śc. podej śc.	1,000	1,000
5.8	KNR-W 2-15 0211-0200	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych 1	podej śc. podej śc.	1,000	1,000
5.9	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej śc. podej śc.	2,000	2,000
5.10	KNR-W 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20+1,0	m m	2,200	2,200
5.11	KNR-W 4-01 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju 1/4x1/2 cegły, zaprawa z wapnem suchogaszonym 1,20+1,0	m m	2,200	2,200
5.12	KNR-W 4-02 0120-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mm 5,0	m m	5,000	5,000
5.13	KNNR 8 0113-0600	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe obustronne 15-25 mm 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.14	KNR 2-15 0118-0100	Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
5.15	KNR 2-15 0112-0201	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20 mm	szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
5.16	KNR-W 4-02 0508-0202	Wymiana zaworu przelotowego wodnego kulowego o średnicy 20 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
5.17	KNR 2-15/G 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.18	KNR 2-15/G 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.19	KNR 2-15/G 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.20	KNR-W 2-15G 0601-0200	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 20 mm	m		17,000
		5,0+12,0	m	17,000	
5.21	KNR-W 2-15G 0601-0100	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 16 mm	m		10,000
		10,0	m	10,000	
5.22	KNR-W 2-15G 0602-0800	Połączenie armatury Geberit Mepla o średnicy 16-26 mm	szt.		9,000
		9	szt.	9,000	
5.23	KNR-W 2-15 0135-0100	Zawory wodne czerpalne, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
5.24	KNR 2-15 0121-0100	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 100 dm ³	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.25	KNR 2-15 0222-0500 analogia	Wanna tworzywowa z obudową i zamontowaniem	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.26	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
5.27	KNR 2-15 0115-0200	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
5.28	KNR 2-15 0115-0500	Bateria wannowa ścienna o średnicy nominalnej 20 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
5.29	KNR 2-15 0220-0501	Zlewozmywak stalowy na szafce	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
5.30	KNNR 5 0410-0200	Wentylatory ścienne	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
5.31	kalkulacja własna	Montaż okapu kuchennego	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.32	KNR 4-03 1133-0700	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
5.33	KNR 4-03 1122-0200	Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
5.34	KNR 4-03 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
5.35	KNR 4-03 1117-0400	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		19,000
		19,0	m	19,000	
5.36	KNNR 5 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże - cegła	m		95,000
		9,0+10,0+4,0+5,0+19,0	m	47,000	
		8,0+5,0+14,0	m	27,000	
		21,0	m	21,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
5.37	KNNR 5 1208-0100	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 9,0+10,0+4,0+5,0+19,0 8,0+5,0+14,0 21,0	m m m m	47,000 27,000 21,000	95,000
5.38	KNR-W 5-08 0404-12	Montaż skrzynek RG - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnia wyposażona z rezerwą 1	szt. szt.	1,000	1,000
5.39	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3x2,5 8,0+5,0+14,0+21,0	m m	48,000	48,000
5.40	KNR 5-08 0802-0400	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,25 dm ³ w cegle 3+6	szt. szt.	9,000	9,000
5.41	KNNR 5 0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze 3+6	szt. szt.	9,000	9,000
5.42	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3x1,5 12,0+10,0+4,0+5,0	m m	31,000	31,000
5.43	KNR-W 5-08 0309-0300	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem,2 -bieg.przykręcanych lub przyklejanych,przelotowych podwój.o obciąż.do 10A i przepr.przew.do 2,5mm ² 6	szt. szt.	6,000	6,000
5.44	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3,000	3,000
5.45	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED sufitowych 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
5.46	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED sufitowych do pomieszczeń wilgotnych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.47	KNR-I 0-38 0103-0100	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie, wysokość grzejnika 0,2 m - typowielkość grzejnika: GE-05/2/7; GE-10/2/10 3	szt. szt.	3,000	3,000
5.48	kalkulacja własna	Dostawa i ustawienie lodówki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.49	kalkulacja własna	Dostawa i montaż płyty indukcyjnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.50	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ² 39+30	szt. szt.	69,000	69,000
5.51	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomia r. pomia r.	4,000	4,000
5.52	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomia r. pomia r.	1,000	1,000
6		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW			
6.1		Wywóz i utylizacja odpadów 2	m ³ m ³	2,000	2,000

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		PODŁOGI				
1.1	KNR 4-01 0428-0100 analogia	Rozebranie podłóg z płyty pilśniowej	m2	25,100		
1.2	KNR 4-01 0820-0100	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2	7,500		
1.3	KNR 4-01 0820-0300 analogia	Przymocowanie do podłóg płyt OSB 12 mm	m2	25,100		
1.4	KNR 2-02 0607-0100 analogia	Ułożenie folii paroszczelnej pod panele podłogowe	m2	22,100		
1.5	KNNR 2 1205-0900 analogia	Posadzka z paneli podłogowych na podkładzie 5mm wraz z listwami przyściennymi	m2	22,100		
1.6	KNR-I 0-39 0115-0200	Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, wykonane pod okładziną ceramiczną, z płynnej folii uszczelniającej Superflex 1, z wkładką z włókny	m2	2,500		
1.7	NNRNKB 2-02U 1118-1000	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa)	m2	2,500		
1.8	KNNR 7 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe, osłaniające	m	2,000		
2		ŚCIANY				
2.1	KNNR 3 0901-0200	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,741		
2.2	KNR 4-01 0348-0200	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,148		
2.3	KNR 4-01 0336-0400	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,200		
2.4	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	m	1,200		
2.5	KNR 2-02 2003-0200	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01.	m2	3,856		
2.6	KNR 2-02 0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.	m2	3,856		
2.7	KNR 4-01 0304-0200	Zamurowanie wnęk pod oknami	m3	0,285		
2.8	KNR 4-01 0304-0201	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	m3	0,146		
2.9	KNR 2-02 2003-0800	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo 100-02 - zabudowa stelaża WC	m2	3,120		
3		STOLARKA				
3.1	KNR-I 0-19 0930-0701	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane pojedyncze o powierzchni ponad 1,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych	m2	1,607		
3.2	KNR-W 4-01 0353-1100	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	3,450		
3.3	KNNR 2 0302-0700	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych	m	3,600		
3.4	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
3.5	KNR 4-01 0354-0900	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
3.6	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice stalowe wykończone do drzwi wejściowych do lokalu	szt.	1,000		
3.7	KNNR 2 1104-0400	Skrzydła drzwiowe wejściowe do lokalu (izolowane termicznie)	m2	1,845		
3.8	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice stalowe wykończone do drzwi wewnętrznych	szt.	2,000		
3.9	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone	m2	1,640		
3.10	KNNR 2 1103-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone	m2	1,640		
3.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż mebli kuchennych	kpl.	1,000		
4		TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE, MALOWANIE				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
4.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	15,000		
4.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,230		
4.3	KNR-I 19-01 1020-0300 analogia	Ostrożny Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni do 2,0 m2	m2	2,678		
4.4	KNR 4-01 0711-0101	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustak. ceram. gazo-i pianobet. jedno miej.-1m2	m2	20,777		
4.5	KNR-W 4-01 0708-0201	Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem. wap. (wap. suchogasz.) na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów na ościeżach szerokości do 25 cm	m	20,000		
4.6	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	65,285		
4.7	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	73,225		
4.8	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2	57,695		
4.9	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	57,695		
4.10	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57,695		
4.11	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	25,100		
4.12	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	m2	25,100		
4.13	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	25,100		
4.14	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	25,100		
4.15	KNNR-W 2 0805-0200	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25, 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	16,250		
5		INSTALACJE				
5.1	KNR-W 4-02 0232-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt.	1,000		
5.2	KNR-W 4-02 0210-0501	Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc	1,000		
5.3	KNR-W 4-02 0211-0600	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.	2,000		
5.4	KNR-W 4-02 0211-0500	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.	1,000		
5.5	KNR-W 2-15 0207-0200	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,800		
5.6	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,000		
5.7	KNR-W 2-15 0211-0300	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	podej śc.	1,000		
5.8	KNR-W 2-15 0211-0200	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych	podej śc.	1,000		
5.9	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	podej śc.	2,000		
5.10	KNR-W 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,200		
5.11	KNR-W 4-01 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju 1/4x1/2 cegły, zaprawa z wapnem suchogaszonym	m	2,200		
5.12	KNR-W 4-02 0120-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mm	m	5,000		
5.13	KNNR 8 0113-0600	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe obustronne 15-25 mm	kpl.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5.14	KNR 2-15 0118-0100	Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
5.15	KNR 2-15 0112-0201	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20 mm	szt.	1,000		
5.16	KNR-W 4-02 0508-0202	Wymiana zaworu przelotowego wodnego kulowego o średnicy 20 mm	szt.	2,000		
5.17	KNR 2-15/G 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	1,000		
5.18	KNR 2-15/G 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000		
5.19	KNR 2-15/G 0105-02	Przyciski do słupek podtynkowych	kpl.	1,000		
5.20	KNR-W 2-15G 0601-0200	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 20 mm	m	17,000		
5.21	KNR-W 2-15G 0601-0100	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 16 mm	m	10,000		
5.22	KNR-W 2-15G 0602-0800	Połączenie armatury Geberit Mepla o średnicy 16-26 mm	szt.	9,000		
5.23	KNR-W 2-15 0135-0100	Zawory wodne czepalne, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
5.24	KNR 2-15 0121-0100	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 100 dm ³	kpl.	1,000		
5.25	KNR 2-15 0222-0500 analogia	Wanna tworzywowa z obudową i zamontowaniem	kpl.	1,000		
5.26	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.	1,000		
5.27	KNR 2-15 0115-0200	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
5.28	KNR 2-15 0115-0500	Bateria wannowa ścienna o średnicy nominalnej 20 mm	szt.	1,000		
5.29	KNR 2-15 0220-0501	Zlewozmywak stalowy na szafce	szt.	1,000		
5.30	KNNR 5 0410-0200	Wentylatory ściennie	szt.	1,000		
5.31	kalkulacja własna	Montaż okapu kuchennego	kpl.	1,000		
5.32	KNR 4-03 1133-0700	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	2,000		
5.33	KNR 4-03 1122-0200	Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A	szt.	3,000		
5.34	KNR 4-03 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.	3,000		
5.35	KNR 4-03 1117-0400	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwyty, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m	19,000		
5.36	KNNR 5 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych, podłoża - cegła	m	95,000		
5.37	KNNR 5 1208-0100	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	m	95,000		
5.38	KNR-W 5-08 0404-12	Montaż skrzynek RG - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnia wyposażona z rezerwą	szt.	1,000		
5.39	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoża inne niż beton) układany w tynku 3x2,5	m	48,000		
5.40	KNR 5-08 0802-0400	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,25 dm ³ w cegle	szt.	9,000		
5.41	KNNR 5 0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	szt.	9,000		
5.42	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoża inne niż beton) układany w tynku 3x1,5	m	31,000		
5.43	KNR-W 5-08 0309-0300	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem, 2 -bieg, przykręcanych lub przyklejanych, przelotowych podwój. o obciąż. do 10A i przekr. przew. do 2,5mm ²	szt.	6,000		
5.44	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	3,000		
5.45	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED sufitowych	kpl.	2,000		
5.46	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED sufitowych do pomieszczeń wilgotnych	kpl.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5.47	KNR-I 0-38 0103-0100	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie, wysokość grzejnika 0,2 m - typowielkość grzejnika: GE-05/2/7; GE-10/2/10	szt.	3,000		
5.48	kalkulacja własna	Dostawa i ustawienie lodówki	kpl.	1,000		
5.49	kalkulacja własna	Dostawa i montaż płyty indukcyjnej	kpl.	1,000		
5.50	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ²	szt.	69,000		
5.51	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	4,000		
5.52	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.	1,000		
6		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW				
6.1		Wywóz i utylizacja odpadów	m3	2,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 8%WK:

Wartość końcowa: